

Wyciąg z projektu budowlanego odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Niemysłowice będących przedmiotem wykonania zagonie z SIWZ:

## KOLEKTOR GŁÓWNY

LP.	ODCINEK SIECI	DŁUGOŚĆ ODCINEKA [m]	NUMER STUDNI	ŚREDNICA STUDNI	RZĘDNA		ŚREDNICA KANŁU
					TERENU	DNA KANAŁU	
1	SN38-SN39	12,00	SN38	425	266,60	262,55	200
2	SN39-SN40	8,00	SN39	1000	266,60	262,44	300
3	SN40-SN41	13,50	SN40	425	266,60	262,41	300
4	SN41-SN42	54,50	SN41	1000	266,60	262,37	300
5	SN42-SN43	17,00	SN42	425	266,30	262,21	300
6	SN43-SN44	4,50	SN43	1000	266,30	262,16	300
7	SN43.1-SN43	17,00	SN43.1	TRÓJNIK	266,26	263,51	160
8	SN44-SN45	19,50	SN44	425	266,28	262,14	300
9	SN45-SN46	19,00	SN45	1000	266,20	262,09	300
10	SN45.1-SN45	22,00	SN45.1	425	266,80	265,13	160
11	SN46-SN47	14,00	SN46	425	266,05	262,03	300
12	SN47-SN48	16,50	SN47	425	265,93	261,99	300
13	SN48-SN49	8,00	SN48	1000	265,80	261,94	300
14	SN49-SN50	24,50	SN49	1000	265,75	261,91	300
15	SN50-SN51	50,50	SN50	425	265,65	261,84	300
16	SN51-SN52	7,00	SN51	1000	265,40	261,69	300
17	SN51.1-SN51	12,50	SN51.1	425	265,40	263,37	160
18	SN52-SN53	50,00	SN52	425	265,60	261,67	300
19	SN53-SN54	26,00	SN53	425	265,30	261,52	300
20	SN54-SN55	26,50	SN54	1000	265,20	261,43	300
21	SN54.1-SN54	13,50	SN54.1	425	265,30	263,06	160
22	SN55-SN56	19,50	SN55	425	265,00	261,36	300
23	SN56-SN57	26,50	SN56	1000	264,80	261,30	300
24	SN57-SN58	13,00	SN57	425	264,70	261,22	300
25	SN58-SN59	7,50	SN58	425	264,90	261,18	300
26	SN59-SN60	37,00	SN59	425	264,90	261,16	300
27	SN60-SN61	9,00	SN60	425	265,20	261,05	300
28	SN61-SN62	43,50	SN61	1000	265,20	261,02	300
29	SN62-SN63	37,00	SN62	1000	264,70	260,89	300
30	SN61-SN61.1	37,00	SN61.1	425	266,10	263,81	200
31	SN62-SN62.1	25,50	SN62.1	425	265,00	262,77	160
32	SN63-SN63.1	55,00	SN63	425	264,60	260,78	300
33	SN63.1-SN64	9,00	SN63.1	425	264,60	260,64	300
34	SN64-SN65	37,50	SN64	1000	264,70	260,62	200
35	SN65-SN66	29,50	SN65	LIKWIDACJA	264,60	261,20	200
36	SN66-SN67	48,00	SN66	425	264,5	261,35	200
37	SN67-SN68	8,00	SN67	TRÓJNIK	264,00	261,59	200
38	SN68-SN69	40,50	SN68	1000	264,00	261,63	200
39	SN49-SN49.1	22,00	SN49.1	425	266,10	263,53	200
40	SN48-SN48.1	10,00	SN48.1	425	266,75	264,34	200
41	SN56-SN56.1	17,00	SN56.1	425	265,50	263,88	200
42	SN 64-P1	10,50	-----	-----	-----	-----	300
43	-----	-----	SN69	425	264,00	261,83	200

Wyciąg z projektu budowlanego odcinków sieci kanalizacji sanitarnej będących przedmiotem wykonania zagone z SIWZ:

PRZYKANALIKI

LP.	ODCINEK SIECI	DŁUGOŚĆ ODCINEKA [m]	NUMER STUDNI	ŚREDNICA STUDNI	RZĘDNA		ŚREDNICA KANŁU
					TERENU	DNA KANĄŁU	
1	SN42-SP73	7,00	SP 73	315	266,30	264,81	160,00
2	SN43-SP74	6,00	SP 74	315	266,50	264,95	160,00
3	SN44 - SP76A	6,50	SP 76 a	315	266,50	264,94	160,00
4	SN45- SP78	10,00	SP 78	315	266,20	264,73	160,00
5	SN46-SP79	8,00	SP 79	315	266,00	264,45	160,00
6	SN47-SP80	8,00	SP 80	315	266,40	264,87	160,00
7	SN50-SP122	6,00	SP 122	315	265,70	264,23	160,00
8	SN52 - SP125	7,00	SP 125	315	265,40	263,97	160,00
9	SN53 - SP126	9,50	SP 126	315	265,30	263,76	160,00
10	SN54 - SP127	11,00	SP 127	315	265,30	263,78	160,00
11	SN55 - SP130	3,50	SP 130	315	265,50	263,81	160,00
12	SN57 - SP139	12,00	SP 139	315	265,00	262,88	160,00
13	SN58 - SP140	13,50	SP 140	315	264,90	263,06	160,00
14	SN59 - SP141	6,50	SP 141	315	265,30	263,58	160,00
15	SN60 - SP142	15,50	SP 142	315	265,30	262,68	160,00
16	SN62-SP147	12,50	SP 147	315	264,7	262,92	160,00
17	SN63-SP148	8,00	SP 148	315	264,60	263,10	160,00
18	SN63.1-SP148.1	4,50	SP 148.1	315	264,40	262,76	160,00
19	SN66 - SP149	16,50	SP 149	315	265,10	262,41	160,00
20	SN67-SP150	14,50	SP 150	315	264,00	262,38	160,00
21	SN68-SP151	6,5	SP 151	315	263,8	262,33	160,00
22	SN68-SP152	12,5	SP 152	315	264,5	262,01	160,00