

Wyciąg z projektu budowlanego odcinków sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Niemysłowice będących przedmiotem wykonania w drodze powiatowej nr 1612 O zagonie z SIWZ:

LP.	ODCINEK SIECI	DŁUGOŚĆ ODCINEKA [m]	NUMER STUDNI	ŚREDNICA STUDNI	RZĘDNA		ŚREDNICA KANŁU
					TERENU	DNA KANĄŁU	
1	SN39-SN 39.1	48,00	SN39.1	425	266,80	264,58	DN 300
2	SN39.1- SN39.2	32,00	SN39.2	425	266,90	264,68	DN 300
3	SN39.2-SN39.3	35,00	SN39.3	TRÓJNIK	267,20	264,78	DN 300
4	SN39.3-SN39.4	39,00	SN39.4	425	267,70	264,90	DN 300
5	SN39.4-SN39.5	56,50	SN39.5	1000	268,10	265,07	DN 300
6	SN41-SN41.1	31,50	SN41.1	425	267,60	265,80	DN 200
7	SN41.1-SN41.2	39,50	SN41.2	425	268,50	266,99	DN 200
8	SN41.2-SN41.3	57,50	SN41.3	425	270,00	268,42	DN 200
9	SN41.3-SN41.4	34,00	SN41.4	425	272,60	270,97	DN 200
10	SN41.4-SN41.5	39,00	SN41.5	-----	274,30	271,36	DN 200

Wyciąg z projektu budowlanego odcinków przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej będących przedmiotem wykonania w drodze powiatowej nr 1612 O zagonie z SIWZ:

PRZYKANALIKI

LP.	ODCINEK SIECI	DŁUGOŚĆ ODCINEKA [m]	NUMER STUDNI	ŚREDNICA STUDNI	RZĘDNA		ŚREDNICA KANĄŁU
					TERENU	DNA KANĄŁU	
1	SN39.1 – SP64	8,50	SP64	315	266,80	265,34	DN 160
2	TR30 – SP65	6,00	SP65	315	266,80	265,15	DN 160
3	SN39.2 – SP66	6,00	SP66	315	266,90	265,42	DN 160
4	SN39.3 – SP67	4,50	SP67	315	267,80	266,27	DN 160
5	SN39.4 - SP68	8,50	SP68	315	267,70	266,23	DN 160
6	SN41.1 – SP69	3,50	SP69	315	267,40	265,85	DN160